

Veröffentlichung Homepage Glaubitz und Nünchritz

Informationen Bauamt:

Bauvorhaben in Glaubitz Kindertagesstätte „Bummi“ - Ersatzneubau Gartenhaus mit integrierten Gruppenraum und sanitären Einrichtungen

Die Gemeinde Glaubitz hat mit Schreiben des Landratsamtes Meißen vom 29.11.2022 den Zuwendungsbescheid mit einer maximalen Zuwendung in Höhe von 295.681,17 € erhalten. Die Fördermittel werden im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zu 60 % durch den Bund und zu 40% durch den Freistaat Sachsen bereit gestellt.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Hortplätzen soll mit dem Ersatzneubau des Gartenhauses ein weiterer Gruppenraum einschließlich Sanitärbereich für die Hortkinder geschaffen werden. Die dazu notwendigen Planungsleistungen einschließlich der Ausschreibung der Bauleistungen sowie die Bauüberwachung realisiert das Ingenieurbüro Bauprojektierung pro-K aus Nünchritz.

Es wird beabsichtigt für folgende Gewerke ein freihändiges Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Dieses wird hiermit bekannt gemacht:

Baulos Estricharbeiten

ca. 87 m² Einbau Heizestrich als Zementestrich für Boden- und Fliesenbelag
ca. 14 m² Zementestrich oberflächenfertig geglättet
ca. 101 m² Einbau EPS-Dämmung 2x50 mm WLG 035
ca. 101 m² Zulage zum Zementestrich für Abbindebeschleuniger 6-10 Tage
Ausführungsfrist Juli 2023

Baulos Baulos – Maler- und Bodenbelagsarbeiten

ca. 126 m² GK-Wandflächen spachteln Q3
ca. 126 m² Malervlies kleben
ca. 219 m² Beschichtung auf Wänden, Dispersions-Silikatfarbe, incl. 32 m Leibungen
ca. 28 m² Beschichtung auf GK-Decken, Dispersions-Silikatfarbe
ca. 4 Stück Stahlzargen streichen
ca. 63 m² Sichtholz des Dachstuhls streichen, incl. Untersichtschalung
ca. 73 m² Bodenbeläge – Linoleum, incl. 49 m Sockel
ca. 5 m Dehnfugen-, Übergangs- und Trennprofile
Ausführungsfrist August / September 2023

Baulos 09 – Fliesenarbeiten

ca. 48 m² Wandfliesen 20x40 cm o. ä.
ca. 29 m Bordüre und 15 Stück Einzeldekore
ca. 15 m² Bodenfliesen 20x20 cm bis 40 x 40 cm, incl. zementärer Dichtung
ca. 40 m Eckschutz- und Abschlussprofile
ca. 60 m Silikonfuge
Ausführungsfrist August / September 2023

Bewerbungen zur Teilnahme an den entsprechenden Ausschreibungen können ab sofort per E-Mail (E-Mail: post@nuenchritz.de) oder schriftlich an die Verwaltungsgemeinschaft Nünchritz-Glaubitz, Glaubitzer Straße 10, 01612 Nünchritz erfolgen. Ab 20.03.2023 werden die Ausschreibungsunterlagen versendet.